

All. 2.3.2

PROGETTO ESECUTIVO

COSTO MANODOPERA DEMOLIZIONI

Lavori di :

**“RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE “EX CASERMA CARABINIERI”
CUP G38C24001480005**

COMMITTENTE:

FONDAZIONE AQUILEIA (UD)
Via Patriarca Popone, 7
33051 AQUILEIA (UD)

PROGETTO:

Arch. Mario Franzotti
Viale Virgilio n°5
34170 Gorizia (GO)
C.F. FRN MRA 61P12 E098Y
P.I. 02040450302

Aquileia, gennaio 2026

Computo della Manodopera
RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CARABINIERI

N°	Tariffa	Descrizione	Um	Prezzo	Importo Qta	Costo Manodopera Inc.Perc.(%)
1	99.5.AA3.04	REDAZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO Compenso per la redazione del piano di lavoro per la demolizione o la rimozione di manufatti contenenti amianto, da trasmettere all'Azienda Sanitaria territorialmente competente in base all'art. 256 del D.Lgs. 81/2008. Esclusa eventuale manodopera di assistenza da compensarsi a parte.	cad	1'081.45	€ 1'081.45 1.00	€ 940.43 86.96%
2	40.3.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura... , indennità di discarica. In cls leggermente armato	m2	24.93	€ 1'837.81 73.72	€ 407.63 22.18%
3	30.1.BH2.01.B	RIMOZIONI DI RECINZIONI Esecuzione della rimozione di recinzioni realizzate in rete metallica... , con la sola esclusione delle fondazioni compensate con altra voce. In profili metallici	m2	12.25	€ 199.68 16.30	€ 150.22 75.23%
4	22.2.BG2.01.C	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di qualsiasi tipo e spessore... , e puntelli. Spessore complessivo fino a 24 cm compreso	m2	29.44	€ 1'996.62 67.82	€ 249.98 12.52%
5	12.6.BQ4.01.A	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO Esecuzione di demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo... , indennità di discarica. Andante	m2	61.28	€ 4'397.15 71.75	€ 1'542.96 35.09%
6	11.8.CP1.11.A	ALLONTANAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DALLO SCAVO Trasporto e allontanamento dal cantiere del materiale di risulta avente caratteristiche chimico-fisiche tali da poterlo utilizzare tal quale... , in funzione delle scelte progettuali sul riutilizzo delle terre. Allontanamento del materiale di risulta dallo scavo - Escluso oneri di conferimento	m3	17.98	€ 719.20 40.00	€ 147.44 20.50%
7	10.3.BM2.04	RIMOZIONE DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO Esecuzio...a rimuovere e per eventuale monitoraggio ambiente.	m2	24.62	€ 326.22 13.25	€ 40.71 12.48%
8	10.1.BY1.02.A	DEMOLIZIONE DI EDIFICI Demolizione di fabbricati e... PCB, ecc.). Per edifici del volume fino a 5000 m3	m3	12.96	€ 2'318.49 178.90	€ 549.48 23.70%
9	12.8.BS1.05	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (CAM) Fresatura di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante scarifica con idonea macchina fresatrice... , trasporto e conferimento a discarica del materiale non riutilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore	m²×cm	1.07	€ 242.42 226.56	€ 24.56 10.13%
10	11.8.CP1.13	CONFERIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA DAL CANTIERE PRESSO DISCARICHE INERTI Trasporto e conferimento del materiale inerte di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo di rifiuti compreso trasporto... , ecotassa. Distanza entro 15 km.	m3	69.37	€ 1'387.40 20.00	€ 73.67 5.31%
		Costo Manodopera				€ 4'127.08